

# Ökonomischer Vergleich

Entsorgungsmenge: 5.600 m<sup>3</sup>

## Variante "MIX":

4.440 m <sup>3</sup>	MIX oder Sperrmüll i.M. á	46 EURO / m <sup>3</sup>	205.838 EURO
1.160 m <sup>3</sup>	Schutt und Holz i.M. á	18 EURO / m <sup>3</sup>	21.286 EURO

---

**5.600 m<sup>3</sup> 227.124 EURO**

## Variante "Sortierinsel":

230 m <sup>3</sup>	Schutt od. Gips	i.M. á	23 EURO / m <sup>3</sup>	5.391 EURO
910 m <sup>3</sup>	Holz	i.M. á	16 EURO / m <sup>3</sup>	14.542 EURO
570 m <sup>3</sup>	Metalle	i.M. á	0,9 EURO / m <sup>3</sup>	496 EURO
610 m <sup>3</sup>	Kst-VP und EPS	i.M. á	3,6 EURO / m <sup>3</sup>	2.214 EURO
620 m <sup>3</sup>	Karton	i.M. á	9,4 EURO / m <sup>3</sup>	5.853 EURO
2.660 m <sup>3</sup>	Restmüll	i.M. á	51 EURO / m <sup>3</sup>	134.330 EURO

---

**5.600 m<sup>3</sup> 154.263 EURO**

**Die Entsorgungskosteneinsparung beträgt somit: 72.861 EURO**

**Dies entspricht einer Einsparung von ca. 13 EURO / m<sup>3</sup>**

Die Sortierinsel ist somit nicht nur die umweltfreundlichste Entsorgungsvariante (Verwertungsvariante) und entspricht der gesetzlich verpflichteten Trennung von Bauabfällen, sondern ist bei getrennter Abgabe der Abfälle auch die kostengünstigste Entsorgungsmöglichkeit.

Wenn die Personal und Einrichtungskosten in den Baustellen-Umlagekosten enthalten sind, ist die volle Entsorgungskosteneinsparung möglich.